

Fiche technique Telehouse Voltaire

Architecture : Immeuble Parisien en appareil de brique et pierre taillée, poutre en acier, structure Eiffel

Conformité :

• Immeuble privé à usage de bureau suivant code du travail	• Certification ISO 9001, ISO 27001 et ISO 14001	• Site classé sous vidéosurveillance
• Site classé prioritaire en approvisionnement électrique et fuel	• Immeuble hors périmètre de la zone inondable par rapport à la crue de 1910.	• Oscar de la sécurité Incendie 2004
• Conforme aux normes d'urbanisme, règles d'ingénierie et de protection contre l'incendie.		

Charge Plancher Permanente : 497 Kg/m ²	Protection Incendie : SSI de Catégorie A SIEMENS
Extinction Incendie : Automatique par FM200	Hauteur de faux-plancher : de 600mm à 700mm
Hauteur utile : Supérieure à 2,60m	Faux-Plancher : Dalle 600x600mm Superdata vinyle et Antistatique
Alimentation EDF : 2x alimentations EDF de 10Mw chacune. 2 Câbles dédiés	Générateurs : 6 générateurs MTU 2Mva; configuration N+1
Citernes : 3 citernes (total: 50m ³)	Autonomie en pleine charge et sans approvisionnement : 72h00
UPS :	
• Siemens; puissances de 150 à 400Kva • Configurations de N+1 à configuration N+N avec STS	
• Autonomie batteries 30mn à pleine charge	
Protection électrique : Dispositif de protection contre la foudre et parasurtenseur	

AIR CONDITIONNE :	DISPOSITIF LOGISTIQUE :
Production : 7 Groupes frigorifiques CARRIER «à vis» total 5600 Kw, configuration N+1	Monte charge OTIS M9075 : Charge max. 1000 Kg Largeur à la porte 1,09m Profondeur 1,68m Hauteur 2,09m
Armoire de climatisation : 70 armoires de climatisation, type Aircé puissance 70Kw, configuration de N+1 à N+N	Monte charge OTIS F9027 : Charge max. 800 Kg Largeur à la porte 1,28m profondeur 1,76m Hauteur 2,25m
Température et Humidité Indicateurs : 24°C +2/-2°C - 50 %rh +/-10%	Accès à la zone de déchargement : Par le porche d'entrée. Largeur 2,48m; hauteur 4,10m
Détection de fuite d'eau : Système numérique de détection et de localisation des fuites d'eau	• Accès handicapés
OPERATIONS :	MAINTENANCE :
Horaires : Equipes techniques présentes 24h/7j/365 Prise en compte d'un ticket d'intervention auprès du Helpdesk DECLIC Télécom en 5 min 24x24 7x7	Infrastructures : Maintenance 24h/24 par une équipe qualifiée sur site. Supervision des installations. Maintenances sur le matériel réalisée par le constructeur.
Accès à l'immeuble : Ouvert 24x7x365* (*Les visiteurs doivent disposer d'une autorisation d'accès)	
Sécurité : Personnel de surveillance 24h/24 affecté à la sécurité et aux accès. La périphérie de l'immeuble ainsi que les locaux sont sous vidéosurveillance permanente. Système de contrôle d'accès par badge HID	